Przedmiar Robót

	Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	Jedn.
1	Remont dachu					
1	KNRW 401/509/2	Rozbiórki pokrycia z dachówek, karpiówki, podwójnie				
		14,31*28,20*2	= 807,084	807,08		m2
2	KNRW 401/419/3	Wymiana łacenia dachu, pod pokrycie dachówką, odstępy łat do 16·cm		807,08		m2
3	KNR 15/517/1	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do łat, ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii		807,08		m2
4	KNR 202/504/4	Pokrycie dachów: dachówka karpiówka ceramiczna w koronkę		807,08		m2
5		Kalkulacja indywidualna - Ułozenie wełny mineralnej o wsp. 0,39k lub wdmuchanie granulatu z wełny mineralnej		807,08		m2
6	KNR 401/413/2	Wzmocnienie krokwi deskami grubości 32·mm, nabicie desek 2-stronnie		5,00		m
7	KNR 202/506/2 (2)	Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm - analogia		98,09		m2
8	KNBK 23/103/3	Wykonanie i zawieszenie rynien z blachy cynkowej rynny półokrągłe Fi 18 cm				
		28,00+6,00	= 34,0	34,00		m
9	KNBK 23/104/2	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych z blachy cynkowej rury okrągłe Fi 15 cm		20,00		m
10	KNRW 202/535/1	Obróbka z blachy ocynkowanej okienek połaciowych		4		szt
11	ORGB 202/539/4	Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż barier śniegowych		56,00		m
12	ORGB 202/539/4	Montaż stopni i ław kominiarskich - analogia		12,00		m
13	KNR 202/1610/1 (1)	Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 10·m, nakłady podstawowe				
		6,00*28,00*2+20,00*10,00	= 536,0	536,00		m2
14		Kalkulacja indywidualna - czas pracy rusztowania		426,08		m-g
15		Kalkulacja indywidualna - Zajęcie pasa drogowego		1		kpl
16		Kalkulacja indywidualna- Wymiana instalacji odgromowej		1		kpl
17	KNR 401/108/13	Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1·km, gruz ceglany				
		807,08*0,04	= 32,2832	32,283		m3
18	KNR 401/108/16	Wywóz samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1·km, gruz (kol.13-15)		32,293	7,00	m3
19		Kalkulacja indywidualna - Koszt składowania gruzu		32,283		m3